Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Technická špecifikácia.

- Demontáž starého oplotenia.
- Odstránenie betónových základov okolo stĺpikov.
- Odstránenie 3 kusov kmeňov, ktoré sa nachádzajú v trase oplotenia.
- Odstránenie 2 ks stromov. Druh stromu: javor. Obvod kmeňa 280 cm a 60 cm.
- Dodávka a montáž nového oplotenia vyvŕtaním a zabetónovaním stĺpikov v dĺžke 25 m a výške 1,80 m (záručná doba 24 mesiacov).
- Osadenie panelových dielov (vložiek), ktoré musia nadväzovať na už zrekonštruované oplotenie.
- Panelové diely (vložky) musia byť zvárané z pozinkovaných drôtov, následne poplastované.
- Odstránenie 26 ks koreňov po spílených stromoch.
- Odstránenie 3 ks betónových pätiek slúžiacich ako základ drevených telekomunikačných stĺpov.
- Odstránenie 2 ks drevených nefunkčných telekomunikačných stĺpov.
- Odvoz a likvidácia všetkých odstránených komodít.
- Úprava terénu po odstránení všetkých spomínaných komodít v súlade s okolím.

Technická vlastnosť	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
Oplotenie	mm			dĺžka – 25000 výška – 1800