**Príloha č. 1. k výzve na predloženie cenovej ponuky**

Rozsah rekonštrukčných prác sociálnych zariadení pri aule a prednáškovej miestnosti P2 UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1:

- vybúranie existujúcich dlažieb a obkladov, nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov
- výmena existujúcich zariadení ZTI za nové v rozsahu požadovanom objednávateľom, (pisoáre so senzorom , umývadla so senzorom, sušiče rúk)
- úprava elektroinštalácií v potrebnom rozsahu požadovanom objednávateľom,
- výmena podhľadovej konštrukcie – soc. zariadenia pri aule
- vybúranie priečok medzi wc kabínkami pri aule, náhrada panelovými kabínkami
- rozšírenie počtu dámskych wc pri aule z 4 ks na 5, úprava odkanalizovania
- úprava vetrania v potrebnom rozsahu
- výmena vykurovacích telies v potrebnom rozsahu
- demontáž a úprava existujúcich dverných zárubní, výmena dverí za nové