Príloha č. 1 rámcovej zmluvy o dielo – Predpokladaný rozsah prác

Predmet zákazky: „Opravy omietok a maliarske práce v areáli UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1“

1. Oprava omietok a maľovky - schody IV.NP – blok A:
výška 6/4,2 m
šírka 3,1 m
dĺžka 7,25 m
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu = 60,9 m2
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 4,2 x 7,25 x 2 = 60,9 m2
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou
4,1 x 1,8 + 6 x 3,1 + 60,9 = 86,9 m2
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m 34,5 + 6 x 3,1 = 53,1 m2

2. Oprava omietok a maľovky – Sieň - blok A:
výška 4,2 m
šírka 11,75 m
dĺžka 10,5 m
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu = 152 m2
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou:
4,2 x 10,5 x 2 – 1,4 x 1,9 x 8 = 67 m2
11,75 x 4,2 – 1,4 x 9,35 = 36 m2
11,75 x 4,2 = 49 m2
Stierky spolu = 152 m2
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou = 116 m2
maľovky tyrkysovo modrou farbou = 36 m2
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 3 m = 100 m2
zakrývanie kobercov = 90 m2

zakrývanie nábytku fóliou = 110 m2
demontáž a spätná montáž na stenu veľkoformátového nápisu „UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA“

3. Oprava omietok a maľovky - schody III.NP – blok B:
výška 6/4,2 m
šírka 3,1 m
dĺžka 4,1 m
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu = 34,5 m2
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 4,2 x 4,1 x 2 = 34,5 m2
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou
4,1 x 1,8 + 6 x 3,1 + 34,5 = 60,5 m2
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m 34,5 + 6 x 3,1 = 53,1 m2

4. Oprava omietok a maľovky - schody IV.NP – blok C:
výška 5/3,2 m
šírka 3,2 m
dĺžka 4,5 m
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu = 28,8 m2
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 3,2 x 4,5 x 2 = 28,8 m2
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou

4,5 x 1,8 + 5 x 3,2 + 28,8 = 52,9 m2
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 4 m 28,8 + 5 x 3,2 = 44,8 m2

5. Oprava omietok a maľovky – učebne, kancelárie a chodby:

výška do 3 m
lokálne opravy omietok o veľkosti plôch do 2 m2
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu = 100 m2
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou = 100 m2
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou = 300 m2
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 2 m = 100 m2

6. Maľovky – prednášková miestnosť P6:

výška 5,3/4,4 m
šírka 12 m
dĺžka 14,7 m
maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou
5,2 x 14,7 – 1,1 x 1,4 x 16 = 52 m2
5,2 x 14,7 – 2,7 x 1 x 4 = 66 m2
4,5 x 12 – 0,7 x 2,2 x 4 = 48 m2
5,3 x 12 = 64 m2
maľovky stien biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou spolu = 230 m2
maľovky stropu biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou
14,4 x 12 + 0,8 x 12 x 8 = 250 m2
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m (steny) 52 + 66 + 48 + 64 = 230 m2
pôdorysná plocha lešenia pracovného výšky do 5 m (strop) = 250 m2
zakrývanie nábytku fóliou = 250 m2