Príloha č. 2 rámcovej zmluvy o dielo – Cenová kalkulácia

Predmet zákazky: **„Opravy omietok a maliarske práce v areáli UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1“**

Uchádzač (obchodné meno a adresa sídla):

.....

Verejný obstarávateľ: **Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra**

Cenová kalkulácia

1. Oprava omietok a maľovky - schody IV.NP– blok A	Množstvo/M²	Cena v EUR bez DPH za **M²**	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena spolu v EUR vrátane DPH
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu	60,90				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 4,2 x 7,25 x 2	60,90				
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 4,1 x 1,8 + 6 x 3,1 + 60,9	86,90				
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m 34,5 + 6 x 3,1	53,1				
2. Oprava omietok a maľovky – Sieň - blok A					
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu	152				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 4,2 x 10,5 x 2 – 1,4 x 1,9 x 8	67				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 11,75 x 4,2 – 1,4 x 9,35	36				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 11,75 x 4,2	49				
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou	116				
maľovky tyrkysovo modrou farbou	36				
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 3 m	100				
zakrývanie kobercov	90				

zakrývanie nábytku fóliou	110				
demontáž a spätná montáž na stenu veľkoformátového nápisu „UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA“					
3. Oprava omietok a maľovky - schody III.NP – blok B					
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu	34,5				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 4,2 x 4,1 x 2	34,5				
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 4,1 x 1,8 + 6 x 3,1 + 34,5	60,5				
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m 34,5 + 6 x 3,1	53,1				
4. Oprava omietok a maľovky - schody IV.NP – blok C					
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu	28,8				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 3,2 x 4,5 x 2	28,8				
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 4,5 x 1,8 + 5 x 3,2 + 28,8	52,9				
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 4 m 28,8 + 5 x 3,2	44,8				
5. Oprava omietok a maľovky – učebne, kancelárie a chodby					
lokálne opravy omietok o veľkosti plôch do	2				
otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu	100				
stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou	100				
maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou	300				
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 2 m	100				

6. Maľovky – prednášková miestnosť P6:					
maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 5,2 x 14,7 – 1,1 x 1,4 x 16	52				
maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 5,2 x 14,7 – 2,7 x 1 x 4	66				
maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 4,5 x 12 – 0,7 x 2,2 x 4	48				
maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 5,3 x 12	64				
maľovky stropu biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 14,4 x 12 + 0,8 x 12 x 8	250				
plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m (steny) 52 + 66 + 48 + 64	230				
pôdorysná plocha lešenia pracovného výšky do 5 m (strop)	250				
zakrývanie nábytku fóliou	250				
Celková cena v EUR					

Platca DPH*

Neplatca DPH*

** nehodiace sa vyškrtnúť*

V ..... dňa .....

Meno a podpis oprávneného zástupcu uchádzača: .....